

**APARTADO "A"**

**Consecutivo 1.- "SERVICIO DE ADECUACIÓN POR NIVELES"**

Servicio
<p><b>ADECUACIÓN DEL SOTANO 1 Y 2 Y PLANTA BAJA</b></p> <p>El servicio consistirá en la cancelación de salidas hidráulicas y sanitarias, suministro y colocación de piso de loseta vinílica (450 m2 aproximadamente), muro de panel de yeso de tablaroca estándar (280 m2 aproximadamente), suministro y aplicación de pintura vinílica, sobre muro de tablaroca (1600 m2 aproximadamente), suministro y colocación de puerta de tambor (20 pzas. aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex normales, (139 pzas. aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex regulados, (139 pzas. aproximadamente), reubicación y colocación de manguera flexible para ductos de aire acondicionados (253 ml aproximadamente), suministro, instalación y pruebas de mingitorio seco, (4 pzas. aproximadamente), suministro, instalación y pruebas de lavabo sobrecubierta redondo, (12 pzas. aproximadamente), suministro, instalación y pruebas de inodoro, (11 pzas. aproximadamente), plancha de mármol en baños, (6 pzas. aproximadamente), mamparas para sanitarios, ( 12 m2 aproximadamente), limpieza general, ( Toda el área), suministro y colocación en zona de baños de plafón reticular de fibra mineral, ( 70 m2 aproximadamente), mantenimiento de loseta cerámica esmaltada antiderrapante producto de recuperación en piso, (15 m2 aproximadamente), suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cms. de alto, ( 340 ml. aproximadamente), suministro y colocación de piso nivelador de 2 cms de espesor máximo, ( 450 m2 aproximadamente), reparación de muro a base de tablaroca ( 10 m2 aproximadamente), según anexo I, el servicio incluirá, acarreo, será en chunde por escaleras de material producto de demoliciones, materiales diversos a utilizar en los diferentes niveles, carga y acarreo de material producto de demolición y desmantelamiento del área de estacionamiento al tiro autorizado, levantamiento, elaboración de proyecto eléctrico con certificado de la unidad verificadora y entrega de planos as built, en el costo deberá incluir el suministro y colocación de tableros e interruptores que indique el proyecto así como alimentadores generales de tableros, mano de obra especializada según tipo de trabajo a realizar, en el precio deberá incluir el suministro, elevación y colocación de los materiales que deberán ser nuevos y de la calidad indicada en los anexos, en su costo deberán incluir herramienta menor, andamios, escaleras, equipo de seguridad, desperdicios elevaciones a cualquier nivel que se requieran los trabajos, limpiezas durante la ejecución de los trabajos así como al final de los mismos la calidad de los trabajos será y se recibirán a entera satisfacción del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.</p>



### **ADECUACIÓN DEL NIVEL 1,2 Y 3**

El servicio consistirá en muro de panel de yeso de tablaroca estándar, (365 m2 aproximadamente), muro de panel de yeso de tablaroca estándar con colocación de fibra mineral (muro acústico), (122 m2 aproximadamente), suministro y aplicación de pintura vinílica, sobre muro de tablaroca, (1500 m2 aproximadamente), suministro y colocación de puerta de tambor, (30 pzas. aproximadamente), suministro y colocación de puerta de 2.10 de alto x 1.00 de ancho de cristal templado, (7 pzas. aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex normales, ( 160 aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos duplex regulados, (185 aproximadamente), suministro, instalación y pruebas de mingitorio seco, (7 pzas aproximadamente), suministro, instalación y pruebas de lavabo sobrecubierta redondo, (10 pzas. aproximadamente), suministro, instalación y pruebas de inodoro, (13 pzas aproximadamente), plancha de mármol en baños, (10 pzas aproximadamente), mamparas para sanitarios, (33 m2 aproximadamente), suministro y colocación de piso de loseta vinílica de 30 x 30 cm de 3 mm de espesor, (2100 m2 aproximadamente), suministro y colocación de plafón (en área de sanitarios), (49 m2 aproximadamente), reubicación y colocación de manguera flexible para ductos de aire acondicionados de 4", ( 250 ml aproximadamente), suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cms. de alto, (510 ml aproximadamente), suministro y colocación de piso nivelador de 2 cms de espesor máximo, (2100 m2 aproximadamente), rehabilitación de plafón reticular de 60x60, (90 m2 aproximadamente), reparación de muro a base de tablaroca, (10 m2 aproximadamente), según anexo II, el servicio incluirá, acarreo, será en chunde por escaleras de material producto de demoliciones, materiales diversos a utilizar en los diferentes niveles, carga y acarreo de material producto de demolición y desmantelamiento del área de estacionamiento al tiro autorizado, levantamiento, elaboración de proyecto eléctrico con certificado de la unidad verificadora y entrega de planos as built, en el costo deberá incluir el suministro y colocación de tableros e interruptores que indique el proyecto así como alimentadores generales de tableros, mano de obra especializada según tipo de trabajo a realizar, en el precio deberá incluir el suministro, elevación y colocación de los materiales que deberán ser nuevos y de la calidad indicada en los anexos, en su costo deberán incluir herramienta menor, andamios, escaleras, equipo de seguridad, desperdicios elevaciones a cualquier nivel que se requieran los trabajos, limpiezas durante la ejecución de los trabajos así como al final de los mismos la calidad de los trabajos será y se recibirán a entera satisfacción del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**



**ADECUACIÓN DEL NIVEL 4, 5 Y 6**

El servicio consistirá en muro de panel de yeso de tablaroca estándar, (210 m2 aproximadamente), suministro y aplicación de pintura vinílica, sobre muro de tablaroca, (2300 m2 aproximadamente), suministro y colocación de puerta de tambor, (90 pzas aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex normales, (230 pzas. aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex regulados, (230 pzas aproximadamente), suministro y colocación de piso de loseta vinílica de 30 x 30 cm de 3 mm de espesor, (2100 m2 aproximadamente), suministro y colocación de puerta de 2.10 de alto x 1.00 de ancho de cristal templado de 16 mm de espesor, ( 8 pzas aproximadamente), suministro y colocación de plafón (en área de sanitarios) , ( 60 m2 aproximadamente), suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cms. de alto (510 ml aproximadamente), suministro y colocación de piso nivelador de 2 cms de espesor máximo, (2100 ml aproximadamente), rehabilitación de plafón reticular de 60x60, (90 m2 aproximadamente), reparación de muro a base de tablaroca, (10 m2 aproximadamente), según anexo III, el servicio incluirá, acarreo, será en chunde por escaleras de material producto de demoliciones, materiales diversos a utilizar en los diferentes niveles, carga y acarreo de material producto de demolición y desmantelamiento del área de estacionamiento al tiro autorizado, levantamiento, elaboración de proyecto eléctrico con certificado de la unidad verificadora y entrega de planos as built, en el costo deberá incluir el suministro y colocación de tableros e interruptores que indique el proyecto así como alimentadores generales de tableros, mano de obra especializada según tipo de trabajo a realizar, en el precio deberá incluir el suministro, elevación y colocación de los materiales que deberán ser nuevos y de la calidad indicada en los anexos, en su costo deberán incluir herramienta menor, andamios, escaleras, equipo de seguridad, desperdicios elevaciones a cualquier nivel que se requieran los trabajos, limpiezas durante la ejecución de los trabajos así como al final de los mismos la calidad de los trabajos será y se recibirán a entera satisfacción del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

~~2mm~~



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**



**TSJCDMX**

**ADECUACIÓN DEL NIVEL 7, 8 Y 9**

El servicio consistirá en muro de panel de yeso de tablaroca estándar, (260 m<sup>2</sup> aproximadamente), suministro y aplicación de pintura vinílica, sobre muro de tabla roca, (1100 m<sup>2</sup> aproximadamente), suministro y colocación de puerta de tambor, (15 pzas aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex normales, (210 aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex regulados, ( 210 aproximadamente), mantenimiento de loseta cerámica esmaltada antiderrapante producto de recuperación en piso, (35 m<sup>2</sup> aproximadamente), suministro y colocación de piso de loseta vinílica de 30 x 30 cm de 3 mm de espesor, (700 m<sup>2</sup> aproximadamente), suministro y colocación de plafón (en área de sanitarios), (70 m<sup>2</sup> aproximadamente), suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cms. de alto, (510 ml aproximadamente), suministro y colocación de piso nivelador de 2 cms de espesor máximo, (700 m<sup>2</sup> aproximadamente), rehabilitación de plafón reticular de 60x60, (90 m<sup>2</sup> aproximadamente), reparación de muro a base de tabla roca, (10 m<sup>2</sup> aproximadamente), según anexo IV, el servicio incluirá, acarreo, será en chunde por escaleras de material producto de demoliciones, materiales diversos a utilizar en los diferentes niveles, carga y acarreo de material producto de demolición y desmantelamiento del área de estacionamiento al tiro autorizado, levantamiento, elaboración de proyecto eléctrico con certificado de la unidad verificadora y entrega de planos as built, en el costo deberá incluir el suministro y colocación de tableros e interruptores que indique el proyecto así como alimentadores generales de tableros, mano de obra especializada según tipo de trabajo a realizar, en el precio deberá incluir el suministro, elevación y colocación de los materiales que deberán ser nuevos y de la calidad indicada en los anexos, en su costo deberán incluir herramienta menor, andamios, escaleras, equipo de seguridad, desperdicios elevaciones a cualquier nivel que se requieran los trabajos, limpiezas durante la ejecución de los trabajos así como al final de los mismos la calidad de los trabajos será y se recibirán a entera satisfacción del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

~~2m2~~

### **ADECUACIÓN DEL NIVEL 10, 11 Y 12**

El servicio consistirá en muro de panel de yeso de tablaroca estándar, ( 300 m2 aproximadamente), suministro y aplicación de pintura vinílica sobre muro de tabla roca, (2350 m2 aproximadamente), suministro y colocación de puerta de tambor, (13 pzas aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex normales, (190 pzas aproximadamente), suministro, instalación, colocación y pruebas de salida eléctrica para contactos dúplex regulados, (190 pzas aproximadamente), suministro y colocación de piso de loseta vinílica de 30 x 30 cm de 3 mm de espesor, (2100 aproximadamente), suministro y colocación de puerta de 2.10 de alto x 1.00 de ancho de cristal templado de 16 mm de espesor, (5 pzas aproximadamente), suministro y colocación de plafón (en área de sanitarios), (60 m2 aproximadamente), suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cms. de alto, (510 ml aproximadamente), suministro y colocación de piso nivelador de 2 cms de espesor máximo, (2100 m2 aproximadamente), rehabilitación de plafón reticular de 60x60, (90 m2 aproximadamente), reparación de muro a base de tablaroca, (10 m2 aproximadamente), según anexo V, el servicio incluirá, acarreo, será en chunde por escaleras de material producto de demoliciones, materiales diversos a utilizar en los diferentes niveles, carga y acarreo de material producto de demolición y desmantelamiento del área de estacionamiento al tiro autorizado, levantamiento, elaboración de proyecto eléctrico con certificado de la unidad verificadora y entrega de planos as built, en el costo deberá incluir el suministro y colocación de tableros e interruptores que indique el proyecto así como alimentadores generales de tableros, mano de obra especializada según tipo de trabajo a realizar, en el precio deberá incluir el suministro, elevación y colocación de los materiales que deberán ser nuevos y de la calidad indicada en los anexos, en su costo deberán incluir herramienta menor, andamios, escaleras, equipo de seguridad, desperdicios elevaciones a cualquier nivel que se requieran los trabajos, limpiezas durante la ejecución de los trabajos así como al final de los mismos la calidad de los trabajos será y se recibirán a entera satisfacción del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

*Handwritten signature/initials*





PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. TSJCDMX/LPN-019/2018

"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS  
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"

TSJCDMX

Consecutivo 2.- "ADQUISICION DE BOTIQUINES"

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MUESTRAS
MOCHILA TRAUMA II, EQUIPADA, 100% NYLON IMPERMEABLE, CON INSUMOS  <ul style="list-style-type: none"><li>( 1 ) ABATELENGUAS DE PLÁSTICO.</li><li>( 1 ) ALCOHOL EN GEL fco. 250 ml.</li><li>( 4 ) ALGODÓN SOBRE DE 3 gr.</li><li>( 1 ) AMBÚ ADULTO.</li><li>( 1 ) BAUMANÓMETRO ANTEROIDE ADULTO.</li><li>( 1 ) CABESTRILLO ADULTO.</li><li>( 1 ) CÁNULAS DE BERMAN, jgo 6 pzs</li><li>( 1 ) CEPILLO ANTISÉPTICO.</li><li>( 1 ) CINTA ADHESIVA 2.5 cm. MICROPORE.</li><li>( 1 ) COLLAR CERVICAL AJUSTABLE.</li><li>( 2 ) COMPRESAS CALIENTES.</li><li>( 2 ) COMPRESAS FRÍAS.</li><li>( 4 ) CUBRE BOCAS DESECHABLES.</li><li>(10) CURITAS.</li><li>( 1 ) ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA.</li><li>( 1 ) EYEMO GOTAS OFTÁLMICAS 15ml.</li><li>( 1 ) FERULA MOLDEABLE SAM SPLINT.</li><li>(10) GASAS ESTERILES DE 10 x 10 cm.</li><li>( 4 ) PARES DE GUANTES DE EXPLORACIÓN.</li></ul>	PIEZA	12	X



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**

**TSJCDMX**

<ul style="list-style-type: none"><li>• ( 1 ) JERINGA DE 1 ml.</li><li>• ( 1 ) JERINGA DE 3 ml.</li><li>• ( 1 ) JERINGA DE 5 ml.</li><li>• ( 2 ) LAMPARA DE DIAGNOSTICO DESECHABLE.</li><li>• ( 1 ) LAVA OJOS DE PLASTICO.</li><li>• ( 1 ) LIGADURA ADULTO.</li><li>• ( 1 ) MASCARILLA PARA R.C.P.</li><li>• ( 2 ) PARCHES PARA OJO.</li><li>• ( 1 ) PINZAS DE KELLY RECTAS.</li><li>• ( 2 ) PUNZOCAT 17.</li><li>• ( 2 ) PUNZOCAT 18.</li><li>• ( 2 ) PUNZOCAT 19.</li><li>• ( 2 ) SOLUCIONES I.V. 500 ml.</li><li>• ( 1 ) JUEGO DE SUJETADORES DE VINIL VELERO, jgo. CON 5 pzs.</li><li>• ( 1 ) TERMOMETRO CLINICO ORAL.</li><li>• ( 1 ) TIJERAS DE BOTON.</li><li>• ( 1 ) TIJERAS DE TRABAJO PESADO.</li><li>• ( 2 ) VENDA ELASTICA DE 5 cm.</li><li>• ( 2 ) VENDA ELASTICA DE 10 cm.</li><li>• ( 2 ) VENDA ELASTICA DE 15 cm.</li><li>• ( 2 ) VENOCLISIS.</li></ul>			
---	--	--	--

Las muestras deberán de presentarse en la Dirección de Protección Civil, sito en Río de la Plata No. 48, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc.

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**



**Consecutivo 3.- TORRE DE VIDA PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN EL INMUEBLE DE AVENIDA JUÁREZ No. 104, COL. CENTRO DEL. CUAUHTÉMOC.**

		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	
DEBIENDO CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES E INSUMOS			
		DESCRIPCIÓN	MUESTRA
	1	2 TABLAS EMERGENCY MEDICAL SERVICES (EMS WORLD), CON SUS INMOVILIZADORES Y ARAÑA.	X
	2	1 AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED ZOLL Y AED PLUS) CON USO ADULTO O PEDIÁTRICO Y PARCHES PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO.	
	3	1 TANQUE DE OXÍGENO TIPO D CON MANGUERAS ESPECIALES Y VÁLVULA CON MASCARILLA.	
	4	1 TRAUMA KIT TOTALMENTE EQUIPADO	
	5	TABLA PARA RCP.	
	6	1 JUEGO DE BOLSA CON VÁLVULA, MASCARILLA ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO REUSABLES MARCA AMBÚ O LAERDAL.	
	7	10 POCKET MASK.	
	8	1 JUEGO DE FÉRULAS NEUMÁTICAS (EMS WORLD).	
	9	5 FÉRULAS TIPO SAM SPLINT MARCA (EMS WORLD).	
	10	1 OXÍMETRO DE PULSO (EMS WORLD).	
	11	1 MONITOR DESFIBRILADOR (ZOLL M) SERIES CON (AED Y CPR HELP) INCLUYE TRES JUEGOS DE ELECTRODOS PARA DESFIBRILACIÓN TEMPRANA.	
	12	CAMILLA RÍGIDA ULTRA-LUCIDA ADULTO.	
	13	INMOVILIZADORES CERVICALES NIÑO, ADULTO Y EXTRA GRANDE.	

Las muestras deberán de presentarse en la Dirección de Protección Civil, sito en Río de la Plata No. 48, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc.



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**



**Consecutivo 4.- "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD"**

	<p><b>PANTALÓN.</b></p> <p>SISTEMA DE CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE UN GANCHO Y ARO EN "D" Y 3 BROCHES INTERIORES EN LA BRAGUETA.</p> <p>REFUERZOS EN ZONAS DE RODILLA Y VALENCIANA DE TELA KEVLAR® RECUBIERTO CON UNA CAPA POLIMÉRICA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.</p> <p>AJUSTADOR DE CINTURA LATERAL, EN PIEL O DEL MISMO MATERIAL EXTERIOR PARA DAR UN AJUSTE ADICIONAL.</p> <p>CINTAS REFLECTIVAS DE 3 PULGADAS DE ANCHO PARA MAYOR VISIBILIDAD Y UBICADAS ALREDEDOR DE LA PIERNA ENTRE RODILLA Y VALENCIANA.</p> <p>TIRANTES DE 2" O DE ANCHO HECHO DE MATERIAL ELÁSTICO ROJO CON EXTREMOS EN PIEL DONDE SE SUJETA POR MEDIO DE OJALES A LOS BOTONES DEL PANTALÓN. ESTE CUENTA CON OCHO BOTONES 4 DELANTEROS Y 4 TRASEROS.</p>	PIEZA	8	X
--	--	-------	---	---

Las muestras deberán de presentarse en la Dirección de Protección Civil, sito en Río de la Plata No. 48, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc.

**Consecutivo 5.- "ADQUISICION DE GABINETES PARA  
RESGUARDO DE EQUIPOS DE BOMBERO"**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MUESTRA
GABINETE METÁLICO PARA 2 EQUIPOS DE BOMBEROS, ACABADO EN COLOR ROJO, CON LOGOTIPOS DEL TSJCDMX Y CDJCDMX. (MEDIDAS 40 X 67 X 180 CM.), CON VIDRIO TEMPLADO (MEDIDAS 151 X 49 CM), CON CHAPA MAGNETICA Y DE SEGURIDAD CON DOS ENTREPAÑOS, GANCHOS PARA SUJECION DE CHAQUETON Y REGATONES DE PLASTICO EN LAS PATAS.	PIEZA	12	X

Las muestras deberán de presentarse en la Dirección de Protección Civil, sito en Río de la Plata No. 48, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc.

**Consecutivo 6.- "ADQUISICION DE CINTA ANTIDERRAPANTE"**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MUESTRA
CINTA ANTIDERRAPANTE DE 50 MM X 18 MTS	ROLLO	28	X
CINTA VHB "DOBLE CARA DE ½ " X 36 YARDAS	ROLLO	12	X

Las muestras deberán de presentarse en la Dirección de Protección Civil, sito en Río de la Plata No. 48, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**



**Consecutivo 7.- "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS"**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MUESTRAS
LÁMPARA DE EMERGENCIA LEDS LUZ BLANCA CON BATERIA RECARGABLE, ENCENDIDO AUTOMATICO (PLÁSTICO) DURACIÓN DE 1.5 HRS.	PIEZA	64	X
LÁMPARA DE EMERGENCIA LEDS LUZ BLANCA CON BATERIA RECARGABLE, ENCENDIDO AUTOMATICO (METÁLICA). DURACIÓN DE 4 HRS.	PIEZA	16	X

Las muestras deberán de presentarse en la Dirección de Protección Civil, sito en Río de la Plata No. 48, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc.

**UBICACIÓN DEL SERVICIO**

Av. Juárez No. 104, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc.

**UBICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES**

Av. Juárez No. 104, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc

**REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

- El horario de la prestación del servicio es abierto (24 hrs).
- El ingreso y acarreo de materiales se realizará por las escaleras.
- El retiro de materiales de demolición o sobrante su acarreo se realizará por las escaleras.
- La empresa deberá contar con personal de vigilancia en el inmueble para el control de su personal.
- La empresa será responsable de sus bodegas, así como del material y herramienta que en ellas se reguarde.
- El retiro del producto de demoliciones y residuos por limpieza, deberá ser permanente, hacia los sitios oficiales de disposición final.

**REQUERIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA**

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**



### **ACREDITACIÓN TÉCNICA**

La empresa deberá comprobar su experiencia en este tipo de servicio mediante copia de contrato(s), y relación de nombre y número de teléfono fijo de la persona con la cual se podrán corroborar los datos de contrato(s) así como su cumplimiento del (los) mismo(s).

### **PLANTILLA DE PERSONAL TÉCNICO.**

La empresa proporcionara una plantilla de arquitectos, ingenieros Civiles o Eléctricos (presentando por escrito copia de la Cédula Profesional) los cuales estarán disponibles las 24 hrs., quienes atenderán las necesidades y la problemática que se presente durante el proceso del servicio.

La empresa con base en su experiencia dotara de personal técnico operativo necesario para cumplir en los tiempos establecidos en su calendario de ejecución.

### **REPRESENTACIÓN**

La contratista designará una persona con título Profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Eléctrico, que ejercerá como representante e interlocutor técnico, y coordinara el servicio ordenado y/o programado.

- El personal que realizará el servicio, deberá acreditarse con credencial vigente de la Empresa con fotografía, firmada por el titular de la Empresa y por el portador de la misma, la cual siempre portara a la vista en todo momento mientras se encuentre dentro de las instalaciones de la Institución, además de portar su uniforme y equipo de seguridad personal de acuerdo a la naturaleza del servicio que ejecutó.

### **INMUEBLE DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO.**

Av. Juárez No. 104, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc.

### **EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

- El servicio se realizara en un periodo de 90 días calendario en un horario abierto de 24 hrs.
- Las áreas por adecuarse se entregaran de forma indistinta y de acuerdo a las necesidades de este H Tribunal
- La entrega de las áreas se realizara mediante acta entrega recepción de verificación de la situación actual de área, que recibe la empresa encargada del servicio, haciendo constar la situación de los acabados, plafón, puertas etc. de ser necesario anexando reporte fotográfico, acta que se revisara al concluir el servicio con la finalidad de que el prestador de servicio entregue en las mismas condiciones en que recibió el área.
- Un día previo a la conclusión del servicio la empresa comunicara la terminación del mismo con la finalidad de realizar recorrido durante el cual se realizará el acta de verificación del servicio a satisfacción del H. Tribunal, asentando los detalles que presenten en su caso y se indicara el tiempo de reparación, así mismo conforme al acta entrega recepción de verificación de la situación actual de área., entregando el área limpia.





**TSJCDMX**

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. TSJCDMX/LPN-019/2018**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACION PARA ALBERGAR OFICINAS**  
**DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUÁREZ 104"**

- Y una vez terminados el servicio, se levantara acta de recepción parcial del servicio, el cual servirá como comprobante para proceder al pago.
- El prestador de servicio entregara la documentación para pago correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios.

**SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.**

- Para garantizar que se tenga un buen servicio, la Dirección Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios, designara personal mismo que será la encargada de supervisar la calidad del servicio ejecutado y verificará que se cumpla con la calidad a satisfacción del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

**CALIDAD, EVALUACIÓN Y GARANTÍA DEL SERVICIO.**

- El servicio se realizara con materiales de primera calidad, suministros nuevos y originales de la marca indicada, similares o superiores en calidad y costo.

**PAGO Y REQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS.**

- El pago se hará una vez recibidos el servicio a satisfacción del TSJCDMX, mediante acta de recepción del servicio.
- Para el pago del servicio, se podrá utilizar un conjunto de actividades realizadas (pisos terminados) en periodos programados, mismos que constarán su conclusión mediante acta recepción parcial del servicio por los niveles entregados.

Tomando en cuenta que en este documento se indican los alcances y parámetros que "El prestador de servicio" debe cumplir siendo estos enunciativos más no limitativos para la realización correcta del servicio contratado.

**Nota: El servicio se realizará de acuerdo a las necesidades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.**